



Demo AG

Generalunternehmung

Salisstrasse 20 7000 Chur

Tel. 081 257 07 27

Fax 081 257 07 28

databaur@databaur.ch

Auftrag:

2 2000-122

**Musterhaus Dokumentation Allg.
Bergstrasse
9000 St. Gallen**

Baustellenfax: 071 633 00 00

Auftragsbestandteile

Kurzbez.	Teilobjekt	Bauherr	Stand
00 OT-0	Musterhaus Dokumentation Allg. Bergstrasse 9000 St. Gallen	Tiefbauamt Kanton St. Gallen Lämmli brunnenstrasse 12 9000 St. Gallen	08.08.1998

BAUBESCHRIEB

Kubischer Inhalt: 2'110.00 m3

Bruttogeschossfläche: 1'130.00 m2

Vom 20. Juli 2003

Nr.	Bezeichnung / Beschrieb
2	<p>Gebäude Dieser Baubeschrieb ist integrierender Bestandteil aller Werkverträge.</p>
2011	<p>Erdarbeiten Baustellzufahrt erstellen Humusabtrag maschinell und von Hand Böschungssicherung Nord- und Ostseite Sprengen der vorhandenen Findlinge Aushub maschinell mit Auflad auf Transportmittel oder Deponie auf der Baustelle Abtransport des überschüssigen Materials auf Deponie des Unternehmers Event. Wandkies gegen Verrechnung (per m3 Fr. 28.00)</p>
2122	<p>Elemente aus Beton Erstellen von Musterelementen. Liefen und Montieren der Betonelemente gemäss spezial Plänen. Schützen der montierten Elemente gegen Schmutz und mechanische Beschädigungen.</p>
2130	<p>Baustelleneinrichtung Alle nötigen Geräte, Werkzeuge und Maschinen, die zur fach- und termingerechten Ausführung der Arbeiten nötig sind.</p>
2142	<p>Traggerippe (Ingenieurholzbau) Verleimte Binder gemäss Ingenieurplänen. Qualitätsmerkmale werden durch Ingenieur kontrolliert. Sparren und Pfetten gemäss Ingenieurplänen aus 1.Klasse Fichte.</p>
2143	<p>Holztafelbau Grossflächige Holzelemente, inkl. elektrische und sanitäre Installationen. Fenster- und Storeneinbauten gemäss Plänen. Aussenverkleidung: Lärche als Stülpschalung. Innenverkleidung: wasserfeste Spanplatte</p>
2147	<p>Holzterpe Hlztreppe aus Buche, gemäss Plänen Architekt</p>
2161	<p>Kunststeinarbeiten Liefen und Verlegen der Kunststeinplatten. Verlegeart und Verlegeorte gemäss Plänen. Oberer Richtpreis: Fr. 88.00/m2</p>