

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
025				
100 Entsorgung. Entsorgung nach geltenden Richtlinien und Verordnungen der Behörden. Kosten für Erkundung, Konzepte und Analysen werden nach Aufwand gutet.				
026				
100 Grundlagen. Geotechnische Grundlagen.				
110 01 Gutachten Geoleisches Gutachten: Baugrunduntersuchung vom 18.10.2001.				
02 Verfasser Baugeologie Chur				
100				
Vorarbeiten				
110				
Baustelleneinrichtung				
R 119				
Baustelleneinrichtung: Die Baustelleneinrichtung für den Baugrubenaushub ist in dieser Ausschreibung nachstehend zu offerieren.				
R 001 Baustelleneinrichtung global für die Zeit/Leistungen des Unternehmers.	A gl	1.00
200				
Kulturerdarbeiten				
210				
Kulturerdabtrag maschinell				
211				
Kulturerdabtrag maschinell, Fläche horizontal oder mit Neigung bis 1:4.				
100 Ausmass: Volumen fest.				
110 Mit direktem Auflad auf Transportmittel.				
111 Dicke bis cm 10.	A m3	15.00
113 Dicke cm 21 bis 30.	A m3	50.00
120 Mit Transport bis m 30.				
151 01 Mit Transport m 51 bis 150				
02 Dicke cm 21 bis 30				
03 Ablad auf bezeichneter Nachbarparzelle gemäss Planbeilage (Situation M 1: 1000).	A m3	458.00

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
152 01 Mit Transport m 51 bis 150 02 Dicke cm 21 bis 30 03 dito Pos. 211.151. (Kulturerdeabtrag im Bereich Baufahrt bis 6t, Abtrag Umgebung BKP 42).	A	m3	220.00
153 01 Mit Transport m 51 bis 150 02 Dicke cm 21 bis 30 03 dito Pos. 211.151. Kulturerdeabtrag für Geländeanpassung anstelle BKP 42.	A	m3	205.00
214 Kulturerde maschinell auf Transportmittel aufladen, ab bauseits bestimmtem Zwischen- lager. Ohne Instandsetzen des Lagerplatzes.				
001 Ausmass: Volumen lose.	A	m3	30.00
215 Reinigen und Instandsetzen des bauseits bestimmten Lager- platzes für Kultur- oder Wald- erde. Aufladen und abtrans- portieren von Restmaterial in Pos. 214 bzw. Abschnitt 700. Lagerplatz.	A	m2	900.00
220 Kulturerdabtrag von Hand				
222 Kulturerdabtrag von Hand.				
100 Ausmass: Volumen fest. Dicke bis cm 30.				
101 Mit seitlicher Lagerung.	A	m3	5.00
102 Mit direktem Auflad auf Trans- portmittel neben Aushub.	A	m3	5.00
230 Lagerbearbeitung				
231 Zentrales Lager für Kulturerde erstellen.				
100 Maschinell.				
110 Ausmass: Volumen fest.				
111 01 Lager Lagerplatz im Bereich der Nachbarparzelle (gemäss Planbeilage) zu Pos. 215.001. Ausmass Pos. 211.151.	A	m3	458.00
112 01 Lager dito Pos. 231.111. Ausmass Pos. 211.152.	A	m3	220.00
113 01 Lager dito Pos. 231.111. Ausmass Pos. 211.153.	A	m3	205.00
233 Lagerfläche ansäen, Saatgut nach Wahl Unternehmer.				
001 Fläche horizontal oder mit Neigung bis 1:4.	Q	m2	900.00	(.....)

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
260				
Nacharbeiten				
262				
003 01	Q	m2	200.00	(.....)
Tiefe cm 51 bis 60 in 2 Richtungen.				
300				
Aushubarbeiten				
Der Grabenaushub für Kanali- sationen ist im Kap. 237 D "Entwässerungen" beschrieben.				
R 309 R 001	A	LE	2'000.00
Kostenschätzung Planer Kostenschätzung Planer für unvorhergesehenes. LE = Fr. 1.00.				
310				
Baugrubenaushub maschinell				
311				
Aushub maschinell, normal bag- gerbares Material, mit Nachbearbeiten Wand und Bö- schung.				
100				
110				
111	A	m3	1'625.00
In ungespriesster Baugrube. Mit direktem Auflad auf Trans- portmittel. Tiefe bis m 2,50.				
112	A	m3	10.00
Tiefe m 2,51 bis 5,00.				
313				
Aushub Vertiefung, maschinell, normal baggerbares Material, mit Nachbearbeiten Wand und Böschung.				
100				
110				
112	A	m3	30.00
Vertiefung, ungespriesst. Mit direktem Auflad auf Trans- portmittel. Tiefe m 1,01 bis 1,50.				
113 01	A	m3	3'180.00
120				
122	A	m3	30.00
200				
210				
214	Q	m3	125.00	(.....)
Tiefe m 0.80 bis 3.70 Mit seitlicher Lagerung. Tiefe m 1,01 bis 1,50. Vertiefung, gespriesst. Mit direktem Auflad auf Trans- portmittel. Tiefe m 2,01 bis 3,00.				
314				
Aushub- und Restmaterial ma- schinell auf Transportmittel aufladen, ab bauseits bestimm- tem Zwischenlager. Instandset- zung Lagerplatz in Pos. 315.				
001	A	m3	15.00
Ausmass: Volumen fest.				

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
320	Baugrubenaushub von Hand			
321	Baugrubenaushub von Hand, normal baggerbares Material, mit Nachbearbeiten Wand und Böschung.			
001	A	m3	10.00
002	A	m3	5.00
330	Lagerbearbeitung			
331	Zentrales Aushublager erstellen nach Plan oder auf Anordnung der Bauleitung.			
100				
110				
111 01	A	m3	4'895.00
332	Wiederverwendbares Aushubmaterial bedecken auf Anordnung der Bauleitung. Ausmass: bedeckte Fläche.			
100				
101	Q	m2	700.00	(.....)
370	Erschwernisse und Behinderungen			
371	Zuschlag zu maschinellm Baugrubenaushub.			
400				
401	A	m	40.00
402	A	m	40.00
403	A	m	40.00
700				
701	A	m3	25.00
R 379	Zuschlag für Sondierschlitz sowie für Grubenaushub von nicht tragfähigen Baugrund (Lisenen).			
R 001	A	m3	52.50

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
700				
Transport und Lagerung				
Im Einheitspreis für Transporte sind nicht inbegriffen: . Lagergebühren. . Lagerbearbeitung.				
720				
Transport, Ausmass: Volumen fest				
721				
Transport, Ausmass fest, inner- und ausserhalb der Baustelle. Mit Ablad.				
200 Auf Lager Bauherr oder Unternehmer.				
210 Unverschmutztes Material.				
211 Kulturerde.				
01 Standort Lager Unternehmer	A	m3	215.00
212 Aushubmaterial.				
01 Standort Lager Unterhemer	A	m3	250.00
750				
Gebühren				
752				
Gebühr für Lagerung oder Abgabe von Material, ohne Bearbeitung Material in Lager.				
100 In Lager Unternehmer.				
110 Unverschmutztes Material.				
111 Kulturerde.				
01 Zu Pos. 721.211	A	m3	215.00
112 Aushubmaterial.				
01 Zu Pos. 721.212	A	m3	250.00
800				
Böschungssicherung				
810				
Folien und Drahtnetze				
811				
Kunststoffolie über Aushubflächen, mit Befestigungsmaterial. Ueberlappung min. cm. 20. Ausmass: bedeckte Fläche.				
100 Unbewehrte Kunststoffolie.				
120 Auf Böschung mit Neigung über 1:4.				
121 Dicke mm 0,2.	A	m2	1'298.00

Baugrubenaushub

NPK D 212 93/01

Text	ME	Menge	Preis	Summe
<p>900 <u>Gutschrift für den Bauherrn</u></p>				
<p>910 <u>Kulturerde, Kies und dgl.</u></p>				
<p>911 Gutschrift zu Gunsten des Bauherrn für wiederverwendbares Material, das vom Unternehmer übernommen wird. Aushub, Auf- lad und Transport in Unternehmerlager sind in den entsprechenden Positionen dieses Kapitels enthalten und werden vom Unternehmer in Rechnung gestellt. Die Höhe der Gutschrift richtet sich nach der Wiederverwendbarkeit. Ausmass lose.</p>				
<p>001 Kulturerde.</p>	<p>A m3</p>	<p>250.00</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

Schlusszusammenstellung

212 93/01 Baugrubenaushub

Total Angebot brutto

./. Rabatt %

Total Angebot ./. Rabatt

./. Skonto %

Die folgenden Allgemeinen Abzüge werden bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht

Allg. Abzüge % 0.60

Bauwesenversicherung % 0.50

Total Angebot exkl. MWSt.

+ MWSt % 7.60

Total Angebot inkl. MWSt.

(auf Titelblatt übertragen)

Ort / Datum:

Unternehmung / ARGE

(Stempel / Unterschrift)

Zusatztexte
einfügen
und speichern
in Offerte